

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	UD	SLONGITUDANCHUR	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	ACTUACIONES PREVIAS						
01.01	m Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m Valla para cerramiento provisional de obra, de h=2 m, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.						
ACT0010		1	75,00		75,00		
ACT0010		1	38,00		38,00		
ACT0010		1	45,00		45,00		
ACT0010		1	120,00		120,00		
ACT0010		1	35,00		35,00		
					313,00	35,21	11.020,73
01.02	ud Pta. met. 2 h abat., 4.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso camiones Puerta metálica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de obras y paso de camiones, incluso accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.						
ACT0010		2			2,00		
					2,00	507,27	1.014,54
01.03	ud Desmontaje de farolas de alumbrado público Desmontaje de farolas de alumbrado público, previa desconexión del cableado, con acopio y transporte a almacenes municipales. Se incluye las medias de prevención de riesgos y seguridad necesarias. unidad completa y terminada.						
ACT0010		10			10,00		
					10,00	14,08	140,80
01.04	m Desmontaje de cableado aéreo y anclado a fachada Desmontaje del cableado aéreo y anclado a fachada, para su posterior montaje en poste de alumbrado de madera. Unidad completa y terminada, realizada bajo las medidas de prevención de riesgos y de seguridad necesarias.						
ACT0010		20	15,00		300,00		
ACT0010		2	20,00		40,00		
					340,00	6,83	2.322,20
01.05	ud Colocación del cableado en poste de alumbrado de madera Colocación del cableado retirado de la edificación en poste de alumbrado de madera, con base para cimentación de poste o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, excavación precisa. Unidad completa y terminada, con las medidas de prevención de riesgos y seguridad necesarias.						
ACT0010		12			12,00		
					12,00	381,53	4.578,36
01.06	ud Desconexión de las redes de electricidad, abastecimiento y saneamiento Desconexión de las redes de electricidad, abastecimiento y saneamiento de cada edificio, desde el punto de acometida de las compañías suministradoras, incluso gestión, permisos y posibles tasas. Unidad completa y terminada, con las medidas de prevención de riesgos y seguridad necesarias.						
ACT0010		10			10,00		
					10,00	124,07	1.240,70
TOTAL 01							20.317,33

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	DEMOLICIONES							
02.01	m³ Demolición total edificio medios mecánicos.							
	Demolición total de edificio con cimentación y estructura de hormigón y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, sin incluir carga y transporte de escombros. Medido el volumen definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación. Esta unidad de obra incluye la demolición selectiva de carpinterías (puertas, ventanas, barandillas de escalera, barandillas de cubierta, protecciones de depósitos), así como, el desmontaje de piezas sanitarias, depósitos, etc.... Unidad completa y terminada, con las medidas de prevención de riesgos y seguridad necesarias.							
ACT0010	BLOQUES VIVIENDAS	10	15,00	7,00	13,00	13.650,00		
ACT0010	CAJA DE ESCALERAS	10	3,00	7,00	3,00	630,00		
ACT0010	AMPLIACIONES VIVIENDILLAS (TRASERA)	8	15,00	4,00	3,00	1.440,00		
						15.720,00	7,84	123.244,80
02.02	m² Demolición cubierta estruct. metálica y cubierta fibrocemento							
	Demolición de cubierta formada por estructura metálica y cubrición con placas de fibrocemento (con amianto), por medios manuales, realizada, tras aceptación de Plan de Desamianto elaborado por Empresa inscrita en el RERA, incluso plastificado, etiquetado y paletizado. Unidad completa y terminada.							
ACT0010	AMPLIACIONES TRASERAS VIVIENDILLAS	8	15,00	4,00		480,00		
						480,00	24,72	11.865,60
02.03	m² Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm							
	Demolición manual tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Corte manual de la edificación medianera que no se demuele en esta intervención).							
ACT0010	CORTE MANUAL. SEPARACIÓN BLOQUES	4	15,00	1,50		90,00		
ACT0010		2	15,00	1,50		45,00		
						135,00	9,34	1.260,90
02.04	m² Demolición forjados aligerados.							
	Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y bovedillas de hormigón aligerado, incluso capa de compresión, con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a pie de obra.							
ACT0010	CORTE MANUAL. SEPARACIÓN BLOQUES	16	7,00	1,50		168,00		
						168,00	19,85	3.334,80
TOTAL 02								139.706,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	ALBAÑILERÍA							
03.01	m ³ Hormigon para tapiados HA-25/B/20/l encof. 2 caras. Hormigón para tapiados de huecos, HA-25/B/20/l, incluso elaboración, encofrado a una cara, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.							
ACT0010	HUECOS VIVENDILLAS TRASERAS	2	1,00	0,30	2,00	1,20		
						1,20	215,22	258,26
03.02	m ² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.							
ACT0010	TAPIADO DE HUECOS	32	1,00		3,00	96,00		
						96,00	24,53	2.354,88
03.03	m ² Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.							
ACT0010		32	1,00		3,00	96,00		
						96,00	19,10	1.833,60
TOTAL 03								4.446,74

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	SEGURIDAD Y SALUD				
04.01	PROTECCIONES INDIVIDUALES				
04.01.05	ud. Gafa antipolvo, de acetato				
	Gafa antipolvo, de acetato con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.				
ACT0010		5	5,00		
			5,00	2,78	13,90
04.01.06	ud. Gafa antisalpicaduras, de				
	Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.				
ACT0010		5	5,00		
			5,00	9,29	46,45
04.01.07	ud. Gafa de soldador con doble				
	Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE. s/normativa vigente.				
ACT0010		2	2,00		
			2,00	11,58	23,16
04.01.08	ud. Pantalla de seguridad para				
	Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, homologada CE s/normativa vigente.				
ACT0010		2	2,00		
			2,00	14,82	29,64
04.01.09	ud. Pantalla de seguridad anti				
	Pantalla de seguridad antipartículas, para repasado de soldadura, de acetato, homologada CE s/normativa vigente.				
ACT0010		2	2,00		
			2,00	12,38	24,76
04.01.10	ud. Casco de seguridad CE, hom				
	Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	2,57	25,70
04.01.11	ud. Auricular protector auditivo				
	Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.				
ACT0020		10	10,00		
			10,00	10,84	108,40
04.01.12	ud. Tapones protectores auditi				
	Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	1,36	13,60
04.01.13	ud. Mascarilla con filtro contra				
	Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	21,67	216,70
04.01.14	ud. Mascarilla con filtro contra				
	Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.				
ACT0010		2	2,00		
			2,00	29,10	58,20
04.01.15	ud. Guantes serraje reforzado en				
	Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	2,69	26,90
04.01.16	ud. Guantes de látex, amarillo,				
	Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	2,16	21,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.01.17	ud. Guantes de látex, negro, p Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normati- va vigente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	0,80	8,00
04.01.18	ud. Bota blucher con plantilla Bota blucher con plantilla metálica, (par) homologada CE, s/normativa vi- gente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	24,45	244,50
04.01.19	ud. Bota cuero CRS negro con p Bota cuero CRS negro con puntera metálica, (par) homologada CE, s/nor- mativa vigente.				
ACT0010		4	4,00		
			4,00	29,48	117,92
04.01.20	ud. Par de botas de PVC para a Par de botas de PVC para agua, bicolor, caña media, homologada CE s/normativa vigente.				
ACT0010		6	6,00		
			6,00	6,19	37,14
04.01.21	ud. Cinturón de seguridad tipo Cinturón de seguridad tipo paracaídas, homologado CE s/normativa vigen- te.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	73,67	736,70
04.01.22	ud. Cinturón portaherramientas Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	25,97	259,70
04.01.23	ud. Cinturón encofrador con bo Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.				
ACT0010		6	6,00		
			6,00	20,84	125,04
04.01.24	ud. Cinturón tractorista antiv Cinturón tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.				
ACT0010		2	2,00		
			2,00	13,00	26,00
04.01.25	ud. Cinturón antilumbago, con Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.				
ACT0010		2	2,00		
			2,00	12,57	25,14
04.01.26	ud. Juego de trepolines metáli Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa vigente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	74,28	742,80
04.01.27	ud. Cuerda de 2 m para cinturón Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con reductor CE, s/normativa vigente.				
ACT0010		10	10,00		
			10,00	43,30	433,00
04.01.28	ud. Delantal en cuero, serraje Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.				
ACT0010		2	2,00		
			2,00	12,38	24,76
TOTAL 04.01					3.389,71

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.02	PROTECCIONES COLECTIVAS				
04.02.02	ml. Red de seguridad vertical en Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm, de 10 m de altura, con cuerda de malla D 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, colocada con pescante metálico tipo horca de 8 m de altura, (amortización = 50 %), anclaje de red a forjado, incluso colocación y desmontado. Como criterio de medición se mide el perímetro de la cubierta, a pesar de tenerse que colocar en cada planta (que se mide completa en barandillas). Se contempla en esta unidad de obra la colocación de barandillas de protección para la colocación bloques, armadura y posterior hormigonado (detalle en planos)				
ACT0010		2	15,00	30,00	
				30,00	1.015,20
04.02.03	ml. Marquesina de protección r Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablonos de madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.				
ACT0010		1	15,00	15,00	
				15,00	754,95
04.02.04	ml Línea de vida Ml de cable de acero de 8 mm de diametro cogido a los techos por medio de taladros rellenos con resina epoxi, dos compenentes. Será obligatoria su colocación antes de replantear la fábrica de bloques en el perímetro de la edificación.				
ACT0010	perimetro de forjados	1	15,00	15,00	
				15,00	75,15
04.02.05	M2 Red tipo mosquitera M2 de red tipo mosquitera colocada en fachada, incluso solape con red de poliamida en faldón. Completamente colocada. Se considerará un refuerzo en la parte superior, otro en la parte intermedia y otro en la inferior, embebiendo en la red (triple cosido) una cuerda de 80mm de diámetro de poliamida. Completamente realizada según instrucciones de la Dirección Facultativa. Completamente recibido y colocada Según instrucciones de la Dirección Facultativa.				
ACT0010		1	15,00	12,00	180,00
				180,00	700,20
TOTAL 04.02					2.545,50
04.03	SEÑALIZACION				
04.03.01	ml. Cinta de balizamiento, bic Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.				
ACT0010		1	250,00	250,00	
				250,00	155,00
04.03.02	Ud Ud de conjunto de señales Ud. Conjunto de señales, de plástico, apoyadas sobre tablero y sujetado éste por medio de perfilera (se incluyen todos los trabajos encaminados a una colocación segura), de dimensión mínima de cada señal de 30*30cm, de medidas normalizadas, en donde se recojan: PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA-USO OBLIGATORIO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD-USO OBLIGATORIO DE GUANTES EN MANIPULACION MANUAL DE CARGAS-PRECAUCION ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS-PRECAUCION CARGAS SUSPENDIDAS-EXISTENCIA DE RIESGOS ELÉCTRICOS- CAIDAS AL MISMO NIVEL- CAIDAS A DISTINTO NIVEL- PROHIBIDO ENCENDER FUEGO-AGUA NO POTABLE-SEÑALIZACION DE PELIGRO INDEFINIDO-- PRECAUCION, VEHÍCULOS TRABAJANDO				
ACT0010		2		2,00	
				2,00	206,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.03.03	ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.				
ACT0010	salida de vehiculos	1	1,00		
ACT0010	maquina pesada en movimiento	1	1,00		
ACT0010	prohibido el paso	4	4,00		
ACT0010	acceso de peatones	1	1,00		
ACT0010	acceso a la obra	1	1,00		
ACT0010	acceso a obra	1	1,00		
ACT0010	almacen de residuos peligrosos	1	1,00		
ACT0010	cartel general para calles				
ACT0010	-uso obligatorio de casco de seguridad				
ACT0010	-uso obligatorio de guantes				
ACT0010	-uso obligatorio de protección de oídos				
ACT0010	-uso obligatorio de botas				
ACT0010	-caídas al mismo nivel				
ACT0010	-cargas suspendidas				
ACT0010	-máquina en movimiento				
ACT0010	-prohibido el paso a toda persona ajena				
ACT0010	-prohibido el paso de peatones	2	1,00	2,00	
			12,00	2,57	30,84
04.03.04	ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.				
ACT0010	calle	2	2,00		
			2,00	37,24	74,48
TOTAL 04.03					466,66

04.04 INSTALACIONES PROVISIONALES

04.04.01	ud. Caseta para vestuario Caseta prefabricada para vestuario y comedor, de obra, de 8 x4 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frío, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilera soldada de apertura exterior con cerradura. No se podrá utilizar hasta que no esté convenientemente amueblada y con los aparatos sanitarios, con canalizaciones eléctrica, fontanería y saneamiento (según características recogidas en el Plan de Seguridad y Salud). Se considera, a criterios de medición, que tiene los aparatos sanitarios incorporados. Todo lo que no se considere en partidas que se acompañan a este presupuesto se considera incluido dentro de esta unidad de obra.				
ACT0010		1	1,00		
			1,00	2.935,50	2.935,50
04.04.02	ud Caseta almacén para residuos peligrosos Ud de caseta para almacenaje de productos peligrosos formada por; perímetro de fábrica de blque de hormigón vibrado de 20 cm de espesor macizos, capa de hormigón de 5 cm de espesor sobre forjado con mortero hidrófugo, impermeabilización de suelo lámina asfáltica de Oxiasfalto de 4kg/m2 incluso solapee en el perímetro de 15 cm de altura sobre el piso terminado, refile sobre lámina de 5 cm de espesor con mortero hidrófugo con acabado fratasado, 2 ventanas para ventilación cruzada en la parte superior de los paramentos, 2 rejillas de ventilación en la parte inferior, linea de alumbrado (bajo tubo de acero), luminaria estanca en interior de cuarto, toma de agua conectada a la red interior provisional de la obra para caso de incendios, puerta de acero RF-60 con cerradura, armarios interiores con cerraduras, formación de recrecidos con fábrica de bloques de 20 cm de espesor para acopio de materiales (sobre placas de poliestireno de 4 cm), enfoscado pintado de paredes. Completamente terminado.				
ACT0010		1	1,00		
			1,00	1.331,06	1.331,06
04.04.03	ud. Transporte a obra, descarga y posterior recogida Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.				
ACT0010		2	2,00		
			2,00	219,62	439,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL 04.04								4.705,80
04.05	PRIMEROS AUXILIOS							
04.05.01	ud. Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según Estudio de Seguridad y Salud. Se incluye en esta unidad la reposición de los medicamentos (SE REVISARA EL CONTENIDO CADA TRES MESES POR PARTE DE LA DIRECCION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)							
ACT0010	oficina de obra	1				1,00		
ACT0010	vestuarios o almacen	1				1,00		
						2,00	77,96	155,92
04.05.02	Ud Señal de salida de evacuacion Ud. Señal de salida de evacuación. Colocada							
ACT0010		4				4,00		
						4,00	20,00	80,00
TOTAL 04.05								235,92
04.06	LUCHA CONTRA INCENDIOS							
04.06.01	ud. Extintor portátil de polvo Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 3 Kg de agente extintor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o similar, con soporte, válvula de disparo, difusor y manómetro, incluidas fija- ciones a la pared, colocado. No son válidos si no poseen certificado positivo por parte de la Empresa Suministradora.							
ACT0010		2				2,00		
						2,00	42,33	84,66
TOTAL 04.06								84,66
TOTAL 04								11.428,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	GESTIÓN DE RESIDUOS							
05.01	m ³ Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km. Carga y transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.							
ACT0010		1	15.720,00			15.720,00		
ACT0010		1	135,00			135,00		
ACT0010		1	168,00			168,00		
						16.023,00	4,26	68.257,98
05.02	t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.							
ACT0010		1	16.023,00			24.034,50	1.5	
						24.034,50	2,49	59.845,91
05.03	t Coste entrega resid. mat aislamiento con amianto a gestor autori Entrega de residuos de materiales de aislamiento que contienen amianto, (tasa vertido), con código 170601 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. Se incluye el coste de plastificado, etiquetado y paletizado.							
ACT0010	PLANCHAS FIBROCEMENTO							
ACT0010	AMPLIACIONES TRASERAS							
ACT0010	(Peso estimado por plancha 0.012 t)	320				3,84	0.012	
ACT0010	DEPÓSITO DE AGUA (BIDONES)							
ACT0010	(Peso estimado por depósito 0.050 t)	8				0,40	0.050	
						4,24	710,70	3.013,37
TOTAL 05								131.117,26
TOTAL								307.015,68