















FACHADA SUR



FACHADAS OESTE Y LATERALES

- 1.- CAPA DE PROTECCIÓN DE ÁRIDO LAVADO GRANULOMETRÍA 40 mm.
- 2.- CAPA SEPARADORA FILTRANTE
- 3.- AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO e= 5 cm.
- 4.- LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÓN MODIFICADO LBM-40 PE 4 kg/m²
- 5.- PENDIENTEADO DE HORMIGÓN ALGERIANO DE PERLITAS DE POLIESTIRENO.
- 6.- REFUERZO LÁMINA IMPERMEABILIZANTE.
- 7.- JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO e = 4 cm.
- 8.- BLOQUE DE HV DE 50x25x20 cm.
- 9.- BLOQUE DE HV DE 50x25x17 cm.
10. MALLA PLÁSTICA.
11. PILARETE DE HORMIGÓN ARMADO.
12. ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLÍMERO.
13. CORREA DE HORMIGÓN ARMADO DE 20x15 cm.
14. REVESTIMIENTO VÍTRIO GRESITE.
15. CAMARA DE AIRE.
16. PUENTE DE UNIÓN ESTRUCTURA-ENFOSCADO.
17. LANA MINERAL DE VIDRIO e = 4 cm.
18. MORTERO DE AGARRE.
19. BLOQUE DE HV DE 50x25x25 cm.
20. VIGA DE BORDE DE HORMIGÓN ARMADO.
21. DINTEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 14x9 cm.
22. PERSIANA PVC CON AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR.
23. PANEL DE ALUMINIO ANODIZADO.
24. CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO.
25. FALSO TECHO DE PLANCHA LISA DE ESCAYOLA PINTADO.
26. FORJADO RETICULAR DE 25+7 cm.
27. VIERTEAGUAS DE HORMIGÓN POLÍMERO.
28. CORREA DE HORMIGÓN ARMADO DE 38x10 cm.
29. ENLUCIDO DE YESO Y REFILO DE ESCAYOLA PINTADO.
30. RODAPIE CERÁMICO
31. PAVIMENTO CERÁMICO.
32. MORTERO DE AGARRE Y NIVELACIÓN.
33. SOLERA DE HORMIGÓN.
34. AISLAMIENTO ACÚSTICO ANTIMPACTO DE PÓLITILENO e = 3mm.
35. BLOQUE DE HV DE 50x25x9 cm.
36. ENFOSCADO A LA TIROLESA.
37. VIGA DE CORONACIÓN DE PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO.
38. PINTURA IMPERMEABILIZANTE.
39. LÁMINA ELÁSTICA PERIMETRAL.
40. MURO PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO.
41. TERRENO COMPACTADO.
42. CORREA DE BORDE DE HORMIGÓN ARMADO.
43. ANCLAJE CON RESINA EPOXI.
44. BORDILLO DE HORMIGÓN.
45. LOSETA HIDRÁULICA DE 33x33
46. MORTERO DE AGARRE Y NIVELACIÓN 1:6
47. SOLERA DE HORMIGÓN e = 7 cm.
48. TERRENO NATURAL.
49. CAPA DRENANTE DE GRAVA.
50. LÁMINA SEPARADORA DE PÓLITILENO.
51. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO e = 10 cm.
52. SOLERA DE HORMIGÓN FRATASADO e = 10 cm.



60 VIVIENDAS VP ARU "BARRIO de TAMARACEITE"

SITUACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CALLES

α. SAN JUAN DE ÁVILA
α. ELÍAS MARRERO ACUARELISTA
α. SAN DANIEL

PLANO

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESCALA 1/30
FECHA
ENERO 2015

32

ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y AGUA
SERVICIO DE URBANISMO

PROYECTOS Y OBRAS