SEÑALES





PLATAFORMA PARA TRABAJOS EN EXTERIORES

PLATAFORMA PARA TRABAJOS EN INTERIORES

Sin desplazamientos ni vibraciones: los módulos de chapa quedan perfectamente asentados entre sí y en el interior de los postes.

Sin riesgos de cortes para vecindarios: las chapas quedan protegidas por los postes.

Gran facilidad de montaje: una vez colocados los postes, se insertan las chapas por la parte superior de los postes y se autoenrosca un tornillo rosca chapa. Su montaje puede realizarse en cualquier tipo de superficie (hormigón, tierra, etc) dando un aspecto robusto y persuasivo al conjunto.



La **rigidez de** las chapas (por su diseño: 5 pliegues de 40 mm. de profundidad y 8 de 3,5 mm. en cada mitad de ala) permiten reducir el grosor y peso de éstas, facilitando la instalación al individual sin renunciar a la **robustez**.

Detalle fotográfico del pliegue de las chapas



Detalle del perfil "U" en blanco para el cerramiento de Valla Opaca

Chapas de acero galvanizado de greca 40/241 de 1'5, 2'0, 2'5 y 3'0 m. de largo x 1 m. de alto. Con **alturas estándares** de este tipo de cerramiento perimetral con **2 y 3 m.** pudiendo hacerse de cualquier otra altura que permita la superposición de las grecas de las chapas.

Fabricamos **puertas** reversibles de la misma chapa de todas las medidas, siendo las **estándares 3, 4 y 6 m. de ancho x 2 m. de altura a dos hojas y 1 x 2 m. a una hoja.**



Puerta de 6m. de ancho x 2m. de alto a dos hojas, con pilastra para rematarla y pasador al suelo. Columnas con placa base para atornillar. Puerta levantada para posibilitar su apertura saliendo al desnivel inferior.

Embalaje (Pliegado en paquetes): 100 uds. de chapas, 150 uds. de postes para empotrar; 50 uds. de postes con placa base soldada para atornillar.

Los postes no necesitan de tapones de polipropileno dado que son abiertos.

Detalle poste atornillado a pavimento

VALLA DE OBRA



MARQUESINA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS COMPLEMENTARIASEN EL EDIFICIO DE
72 VIVIENDAS VP EN EL ARRU DE TAMARACEITE

BARRIO
TAMARACEITE

CALLES
c/. GUTIÉRREZ MELLADO J.A

PLANO
DETALLES

ARQUITECTO TÉCNICO
LIDIA MENDOZA GONZÁLEZ

ESCALA S/E
FECHA
SEPTIEMBRE 2016
Num
06

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
PROYECTOS Y OBRAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.